NEUBAU VERWALTUNGS-GEBÄUDE UND PRODUKTIONSHALLE

BUCHER AUTOMATION, MARBACH



Fotos: Florian Schenk; Gottlob Rommel





Kurzinfos

Ausführende Gesellschaft
Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Leistung
Rohbau Neubau – Gewerbe-/Gesellschaftsbau

Ausführungszeitraum
Juli 2022 – August 2023

Auftragssumme brutto
7,6 Mio. €

Bauherr
Bucher Automation AG

Architekt/Planer
Freivogel Mayer Architekten

Daten und Fakten

- Büro- und Verwaltungsgebäude mit sieben Geschossen und Produktionshalle
- Schaumglasschotter unter Bodenplatte
- ca. 900 lfm Entwässerungskanal
- ca. 8.500 m^3 Beton
- ca. 1.000 to Bewehrungsstahl
- ca. 5.500 m^2 geglättete Bodenplatte
- ca. 5.000m^2 Sichtbetonklasse 2
- 54 Fertigteilstützen
- 12 Unterzüge
- 3 Spannbinder



www.gottlob-rommel.de

gottlob rommel GRUPPE